ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OKIEN ODDYMIAJĄCYCH ZAINSTALOWANYCH W GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POŁOŻONYM PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 1 W BIAŁYMSTOKU.

Tytuł	Zapytanie ofertowe dotyczace wymiany istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
Typ Zamówienia	Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia	PPOŻ.255.12.2017
Kategoria	Roboty Budowlane
Status Postępowania	W trakcie
Termin składania ofert	2017-07-12

Białystok, 06.07.2017 r.

Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
PPOŻ.255.12.2017

Zapytanie ofertowe (2)

Wobec unieważnienia postępowania nr PPOŻ.255.7.2017 z dnia 18.05.2017r. ponownie zapraszam do złożenia oferty na wymianę istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

A) Opis zadania

1. W zakres zapytania ofertowego wchodzą następujące elementy:
a) odłączenie od instalacji, demontaż i utylizacja istniejących okien oddymiających głównej klatki schodowej;
b) dostawa, montaż, podłączenie do instalacji nowych okien oddymiających, w tym wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej i sterującej oraz wykonanie pomiarów instalacji;
c) integracja nowych okien oddymiających z istniejącą centralą pożarową, w tym podłączenie systemu sterowania oknami do centrali, zaprogramowanie centrali zgodnie z wymogami scenariusza pożarowego, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego lub wytycznymi Zamawiającego;
d) przeprowadzenie sprawdzenia poprawności działania systemu oddymiania w budynku (obie klatki schodowe).
2. Wymagania, rodzaj i parametry okien oddymiających:
a) powierzchnia czynna oddymiania okien – min. 3,0 m2;
b) okna powinny posiadać zintegrowane zestawy napędowe i systemy sterowania podłączone do istniejącej centrali pożarowej Mercor 9705;
c**) okna powinny być wykonane z aluminium i spełniać obowiązujące warunki techniczne w zakresie izolacyjności termicznej;**
d) okna powinny być dopasowane do istniejącego otworu okiennego; podziały szklenia – należy dostosować do istniejących elementów budowlanych, wg propozycji Wykonawcy;
e) okna oddymiające powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać wymagane przepisami dokumenty;
f) montaż i wykonanie instalacji powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia potwierdzone dokumentem wydanym przez dostawcę systemu, producenta lub inną upoważnioną jednostkę;
g) montaż i instalacja okien powinna być potwierdzona protokółem montażu, instalacji;

B) Inne ustalenia

1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczłtowej z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Oferenci dokonają wizji lokalnej i obmiaru na potrzeby sporządzenia oferty. Wizja lokalna powinna być potwierdzona

2. Oferenci dokonają wizji lokalnej i obmiaru na potrzeby sporządzenia oferty. Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego, a potwierdzenie dołączone do oferty.
3. Wykonawca samodzielnie wyliczy ilości i dokona obmiarów robót, materiałów i sprzętu niezbędnych do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona oględzin i pomiarów z natury, zachowa istniejace lub zaproponuje nowe podziały szklenia, dobierze ten sam kolor stolarki oraz dopasuje nowe okna oddymiające do istniejącego otworu.
5. Oferowana kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem wszystkich, niezbędnych robót związanych z realizacją prac opisanych w cz, A, w tym wykonanie niezbędnych prac i dostawy urządzeń w zakresie instalacji elektrycznych, prac towarzyszących i robót tymczasowych (transport, roboty pomiarowe, zabezpieczające) oraz wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, obejmuje usunięcie ewentualnych uszkodzeń posadzki, tynku lub powłoki malarskiej ścian, zawiera niezbędny montaż obróbek, akcesoriów i elementów wykończeniowych a także prace rozbiórkowe, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów stolarki budowlanej i pozostałych materiałów rozbiórkowych.
6. Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadać deklaracje zgodności, niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.
7. Wykonywanie prac nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu a także utrudniać komunikacji. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy teren prowadzonych prac.
8. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
9. Wykonawca powinień posiadać ubezpieczenie ogólne od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 50 000 zł.
10. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały: 60 miesięcy.
11. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałówo oraz protokóły z montażu i instalacji, a także protokół ze sprawdzenia poprawności działania systemu oddymiania w budynku. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.
12. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do zapytania ofertowego powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jego kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.
13. Oferty niekompletne w zakresie wymagań, o których mowa w cz.E pkt c do e będą przez Zamawiającego odrzucane jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

C) Kryterium oceny ofert

- cena 100% (przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego)

D) Terminy

Wymagany termin wykonania prac: **do 30.10.2017 r.**
Termin złożenia oferty: 12.07.2017. (środa) **do godz. 12.00**
Termin płatności faktury: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

E) Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe - okna oddymiające" w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. nr 605
z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
Do oferty proszę dołączyć:
a) dane rejestrowe Wykonawcy,
b) referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem,
c) wyliczenie współczynnika przenikalności cieplnej dla całego wyrobu oraz powierzchni czynnej oddymiania – dot. kompletu okien oddymiających,
d) aprobata techniczna lub inny dokument odniesienia na zaproponowany system okien oddymiających,
e) potwierdzenie dokonania oględzin, wizji lokalnej,
f) kopia polisy ubezpieczenia ogólnego od prowadzonej działalności OC - na kwotę min. 50 000 zł.

Osoby do kontaktu:
- Zbigniew Chrzanowski – tel. 600 307 014;
- Tomasz Greś – tel. 609 096 310;
- Mirosław Jakimowicz – tel. 609 970 127.

„ Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę istniejących okien oddymiających zainstalowanych w głównej klatce schodowej w budynku UMWP położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Fire And Gas M.Godlewski, R.Busłowski spółka akcyjna; 15-399 Białystok ul. Składowa 12.

Całkowita kwota brutto (z podatkiem VAT) wynagrodzenia wynosi : 37 500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy pięćset 00/100).”

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**
Wytwarzający / odpowiadający: **Joanna Bieluci**
Wprowadzający: **Joanna Bieluci**
Data modyfikacji: **2017-07-13**
Opublikował: **Joanna Bieluci**
Data publikacji: **2017-07-06**
Rejestr zmian

Wydruk PDF | Drukuj