

Białystok, dnia 28.10.2014 r.

**BO-II. 272.38.2014**

**Wykonawcy  
/uczestnicy postępowania/**

W nawiązaniu do postępowania przetargowego na **Budowa trasy rowerowej powiat hajnowski, siemiatycki, łomżyński, Miasto Łomża i powiat zambrowski** informuję, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

**Pytanie 1**

Brak wymienionego w Wykazie Załączników do opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1.6.2 - Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający dołącza załącznik nr 1.6.2 do SIWZ „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2014”.

**Pytanie 2**

Brak wymienionego w zał. nr 2\_2 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY §1 pkt 2.1) – załącznika nr 1.8. Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź na pytanie 2**

W załączniku nr 2\_2 do SIWZ – Istotnie postanowienia przyszłej umowy, w § 1 ust. 2 pkt 1 wystąpił błąd pisarski polegający na wpisaniu nr 1.8 zamiast nr 1.6. W związku z tym § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem informacji zawartych w załączniku nr 1.6, stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ”,



### Pytanie 3

W zał. nr 2\_2 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY §14 pkt 1.1).b) zapisano „**wykonanie oznakowania szlakowego na drogach wojewódzkich – kwota wynagrodzenia...**”.

W opisie technicznym do SOR (zał. nr 1.3.Ł do SIWZ) str. 6 pkt 2.1 zapisano „**W zakres zadania wchodzi również projekt stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 679 w okolicach miejscowości Gać będący przedmiotem oddzielnego opracowania.**”

Do SIWZ nie załączono ani oddzielnego opracowania SOR dla drogi wojewódzkiej ani oddzielnego przedmiaru na oznakowanie drogi wojewódzkiej, dla którego można ustalić kwotę wynagrodzenia wg zapisów §14 pkt 1.1).b) przyszłej umowy.

Prosimy o wyjaśnienie.

### Odpowiedź na pytanie 3

Projekt stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 679 zamieszczony został w załączniku nr 1.3.Ł do SIWZ na arkuszach 2.31, 2.32, 2.33 i 2.34. Na arkuszach tych zamieszczono również zestawienie projektowanych znaków pionowych.

Zgodnie z pkt 13.5 i 13.6 SIWZ:

5) Przedmiary robót niezbędne do obliczenia ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić samodzielnie w oparciu o przekazaną dokumentację.

6) Wykonawca na własne ryzyko może wykorzystać przedmiary, które dostarczył Zamawiający, do obliczenia ceny ryczałtowej – załączniki nr 4.H, 4.S, 4.Ł, 4.ŁK do SIWZ. **Przedmiary dostarczone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy.**

Jednocześnie informuję, że w załączniku nr 4Ł, w katalogu **odcinek inwestycyjny** zamieszczono przedmiary obejmujące między innymi organizację ruchu pkt 1.6 z tym, że zgodnie z pkt 13.6 SIWZ przedmiary te stanowią wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy.

### Pytanie 4

W opisie technicznym do PW (zał. nr 1.2.Ł do SIWZ) str. 10 pkt. 14 zapisano „....przy dojeździe na kładkę (na nasypach wyższych niż 0,5 m) zaprojektowano bariery „olsztyńskie” od km 0+561,45 do km 0+695,94 wyłączając obszar kładki”. Ma to również potwierdzenie na rys. nr 2 Plan sytuacyjny, a nie ma w przedmiarach robót.

Prosimy o wyjaśnienie czy bariery należy ustawić, jeżeli tak to prosimy o załączenie rysunku technicznego barier (wysokość, rozstaw, średnice słupków, ewentualne wypełnienie itp.).

### Odpowiedź na pytanie 4

Bariery na nasypie należy ustawić zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego (rys. 2), rodzaj barier przyjmując według załączonego rysunku barier – rys. nr 17 w załączeniu.

Zgodnie z pkt 13.5 SIWZ

5) Przedmiary robót niezbędne do obliczenia ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić samodzielnie w oparciu o przekazaną dokumentację.

### Pytanie 5

Prosimy o o załączenie rysunku technicznego bariery Olsztyńskiej (wysokość, rozstaw, średnice słupków, ewentualne wypełnienie itp.) przewidzianych do ustawienia na MOR Siemień Nadrzeczny.



### Odpowiedź na pytanie 5

Bariera „Olsztyńska” przedstawiona jest na rys. nr 17 w załączeniu.

### Pytanie 6

Prosimy o ujednolicenie ilości robót ziemnych:

- Powierzchnie wykopów i nasypów na rys. PPD w zał. Nr 1.2.Ł do SIWZ są różne od powierzchni w Tabeli robót ziemnych zamieszczonej w opisie technicznym PW na str. 15-17.
- W opisie technicznym PW str. 17 zapisano "Objętość zdjętego humusu wynosi 9182 m<sup>3</sup>. W ramach robót ziemnych należy wykonać 96 m<sup>3</sup> wykopów oraz 9364 m<sup>3</sup> nasypów". Ilości te są zgodne z ilościami w tabelach pkt. 19 opisu technicznego PW.
- Ilości w przedmiarze robót na odcinek inwestycyjny – zał. nr 4 Ł do SIWZ. poz. 2 d.1.1.1; 4 d.1.1.1; 6 d.1.3.1 – 7 d.1.3.2 - 10 d.1.3.2 są różne od ilości wynikających z tabel i zapisów w opisie technicznym PW.

### Odpowiedź na pytanie 6

Przekazuję poprawione tabele dot. bilansu mas ziemnych:

**Tabela zdjęcia gruntu niebudowlanego\***

Pikietaż	Szerokość	odległość	śr. szerokość	Wym
	Humus		Humus	
	m	m	m	m <sup>2</sup>
0	4,58			
20	4,55	20,00	4,57	91,30
40	4,33	20,00	4,44	88,80
60	4,39	20,00	4,36	87,20
80	4,50	20,00	4,45	88,90
100	4,91	20,00	4,71	94,10
120	4,43	20,00	4,67	93,40
140	4,34	20,00	4,39	87,70
153,54	4,39	13,54	4,37	59,10
175,27	4,54	21,73	4,47	97,02
180	4,64	4,73	4,59	21,71
200	4,76	20,00	4,70	94,00
220	5,09	20,00	4,93	98,50
240	7,38	20,00	6,24	124,70
260	7,18	20,00	7,28	145,60
280	6,85	20,00	7,02	140,30
300	6,04	20,00	6,45	128,90
315	4,82	15,00	5,43	81,45
335	5,03	20,00	4,93	98,50
360	4,34	25,00	4,69	117,13
380	4,33	20,00	4,34	86,70
400	4,47	20,00	4,40	88,00
420	5,11	20,00	4,79	95,80
440	5,61	20,00	5,36	107,20
460	4,09	20,00	4,85	97,00
480	4,11	20,00	4,10	82,00



500	4,24	20,00	4,18	83,50
517,12	4,28	17,12	4,26	72,93
544,25	4,47	27,13	4,38	118,69
560	5,28	15,75	4,88	76,78
580	7,32	20,00	6,30	126,00
588,92	8,55	8,92	7,94	70,78
603,9	10,78	14,98	9,67	144,78
611,22	12,06	7,32	11,42	83,59
655,87	11,85	44,65	11,96	533,79
669,53	9,75	13,66	10,80	147,53
680	8,06	10,47	8,91	93,24
700	5,38	20,00	6,72	134,40
720	4,23	20,00	4,81	96,10
740	4,24	20,00	4,24	84,70
763,41	4,32	23,41	4,28	100,19
777,91	4,28	14,50	4,30	62,35
800	4,58	22,09	4,43	97,86
820	4,61	20,00	4,60	91,90
840	4,77	20,00	4,69	93,80
860	4,93	20,00	4,85	97,00
880	4,96	20,00	4,95	98,90
900	4,81	20,00	4,89	97,70
920	4,87	20,00	4,84	96,80
940	4,98	20,00	4,93	98,50
951,96	4,99	11,96	4,99	59,62
959,87	5,37	7,91	5,18	40,97
980	4,58	20,13	4,98	100,15
1000	4,60	20,00	4,59	91,80
1020	4,65	20,00	4,63	92,50
1044,69	4,59	24,69	4,62	114,07
1060,93	4,65	16,24	4,62	75,03
1080	4,67	19,07	4,66	88,87
1090,54	4,67	10,54	4,67	49,22
1098,33	4,68	7,79	4,68	36,42
1120	4,80	21,67	4,74	102,72
1140	4,61	20,00	4,71	94,10
1162,16	4,32	22,16	4,47	98,94
1171,68	4,32	9,52	4,32	41,13
1180	4,32	8,32	4,32	35,94
1200	4,22	20,00	4,27	85,40
1220	4,29	20,00	4,26	85,10
1240	4,19	20,00	4,24	84,80
1260	4,28	20,00	4,24	84,70
1280	4,29	20,00	4,29	85,70
1300	4,87	20,00	4,58	91,60
1320,48	4,41	20,48	4,64	95,03
				<b>6930,63</b>

**Tabela wymiana gruntu\***

Pikietaż	powierzchnie	odległość	śr. pow.	Wym
	Wym		Wym	
	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
0	0,00			
20	0,00	20,00	0,00	0,00
40	0,00	20,00	0,00	0,00
60	0,00	20,00	0,00	0,00
80	0,00	20,00	0,00	0,00
100	0,00	20,00	0,00	0,00
120	0,00	20,00	0,00	0,00
140	0,00	20,00	0,00	0,00
153,54	0,00	13,54	0,00	0,00
175,27	0,00	21,73	0,00	0,00
180	0,00	4,73	0,00	0,00
200	0,00	20,00	0,00	0,00
220	0,00	20,00	0,00	0,00
240	0,00	20,00	0,00	0,00
260	0,00	20,00	0,00	0,00
280	0,00	20,00	0,00	0,00
300	0,00	20,00	0,00	0,00
315	0,00	15,00	0,00	0,00
335	0,00	20,00	0,00	0,00
360	0,00	25,00	0,00	0,00
380	0,00	20,00	0,00	0,00
400	0,00	20,00	0,00	0,00
420	0,00	20,00	0,00	0,00
440	0,00	20,00	0,00	0,00
460	0,00	20,00	0,00	0,00
480	0,00	20,00	0,00	0,00
500	0,00	20,00	0,00	0,00
517,12	0,00	17,12	0,00	0,00
544,25	0,00	27,13	0,00	0,00
560	0,00	15,75	0,00	0,00
580	0,00	20,00	0,00	0,00
588,92	0,00	8,92	0,00	0,00
603,9	0,00	14,98	0,00	0,00
611,22	9,65	7,32	4,82	35,31
655,87	21,33	44,65	15,49	691,58
669,53	17,55	13,66	19,44	265,55
680	14,51	10,47	16,03	167,82
700	9,68	20,00	12,10	241,92
720	7,61	20,00	8,65	172,98
740	7,63	20,00	7,62	152,46
763,41	7,78	23,41	7,70	180,35
777,91	7,70	14,50	7,74	112,23
800	8,24	22,09	7,97	176,15



820	12,91	20,00	10,58	211,52
840	13,36	20,00	13,13	262,64
860	13,80	20,00	13,58	271,60
880	13,89	20,00	13,85	276,92
900	13,47	20,00	13,68	273,56
920	13,64	20,00	13,55	271,04
940	13,94	20,00	13,79	275,80
951,96	13,97	11,96	13,96	166,94
959,87	15,04	7,91	14,50	114,73
980	12,82	20,13	13,93	280,41
1000	12,88	20,00	12,85	257,04
1020	13,02	20,00	12,95	259,00
1044,69	12,85	24,69	12,94	319,39
1060,93	0,00	16,24	6,43	104,36
1080	0,00	19,07	0,00	0,00
1090,54	0,00	10,54	0,00	0,00
1098,33	0,00	7,79	0,00	0,00
1120	0,00	21,67	0,00	0,00
1140	0,00	20,00	0,00	0,00
1162,16	0,00	22,16	0,00	0,00
1171,68	0,00	9,52	0,00	0,00
1180	0,00	8,32	0,00	0,00
1200	0,00	20,00	0,00	0,00
1220	0,00	20,00	0,00	0,00
1240	0,00	20,00	0,00	0,00
1260	0,00	20,00	0,00	0,00
1280	0,00	20,00	0,00	0,00
1300	0,00	20,00	0,00	0,00
1320,48	0,00	20,48	0,00	0,00
				5541,30

**Tabela robót ziemnych\***

Pikietaż	powierzchnie		odległość	śr. pow.		W	N
	W	N		W	N		
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
0,00	0,68	0,00					
20,00	0,79	0,00	20,00	0,74	0,00	14,70	0,00
40,00	0,50	0,00	20,00	0,65	0,00	12,90	0,00
60,00	0,48	0,00	20,00	0,49	0,00	9,80	0,00
80,00	0,62	0,00	20,00	0,55	0,00	11,00	0,00
100,00	0,30	0,12	20,00	0,46	0,06	9,20	1,20
120,00	0,21	0,03	20,00	0,26	0,08	5,10	1,50
140,00	0,29	0,01	20,00	0,25	0,02	5,00	0,40
153,54	0,00	2,76	13,54	0,15	1,39	1,96	18,75
175,27	0,00	3,14	21,73	0,00	2,95	0,00	64,10
180,00	0,00	3,11	4,73	0,00	3,13	0,00	14,78
200,00	0,00	3,24	20,00	0,00	3,18	0,00	63,50
220,00	0,00	3,59	20,00	0,00	3,42	0,00	68,30



240,00	0,00	4,98	20,00	0,00	4,29	0,00	85,70
260,00	0,00	3,18	20,00	0,00	4,08	0,00	81,60
280,00	0,00	4,01	20,00	0,00	3,60	0,00	71,90
300,00	0,00	5,37	20,00	0,00	4,69	0,00	93,80
315,00	0,00	3,82	15,00	0,00	4,60	0,00	68,93
335,00	0,00	4,27	20,00	0,00	4,05	0,00	80,90
360,00	0,00	3,11	25,00	0,00	3,69	0,00	92,25
380,00	0,00	2,77	20,00	0,00	2,94	0,00	58,80
400,00	0,00	2,78	20,00	0,00	2,78	0,00	55,50
420,00	0,00	2,69	20,00	0,00	2,74	0,00	54,70
440,00	0,00	3,41	20,00	0,00	3,05	0,00	61,00
460,00	0,00	2,78	20,00	0,00	3,10	0,00	61,90
480,00	0,00	1,14	20,00	0,00	1,96	0,00	39,20
500,00	0,00	1,31	20,00	0,00	1,23	0,00	24,50
517,12	0,00	1,20	17,12	0,00	1,26	0,00	21,49
544,25	0,00	1,49	27,13	0,00	1,35	0,00	36,49
560,00	0,00	3,08	15,75	0,00	2,29	0,00	35,99
580,00	0,00	6,89	20,00	0,00	4,99	0,00	99,70
588,92	0,00	9,77	8,92	0,00	8,33	0,00	74,30
603,90	0,00	15,49	14,98	0,00	12,63	0,00	189,20
611,22	0,00	18,84	7,32	0,00	17,17	0,00	125,65
655,87	0,00	16,02	44,65	0,00	17,43	0,00	778,25
669,53	0,00	10,32	13,66	0,00	13,17	0,00	179,90
680,00	0,00	6,54	10,47	0,00	8,43	0,00	88,26
700,00	0,00	1,92	20,00	0,00	4,23	0,00	84,60
720,00	0,01	0,52	20,00	0,01	1,22	0,10	24,40
740,00	0,01	0,48	20,00	0,01	0,50	0,20	10,00
763,41	0,04	0,34	23,41	0,03	0,41	0,59	9,60
777,91	0,04	0,35	14,50	0,04	0,35	0,58	5,00
800,00	0,01	0,43	22,09	0,03	0,39	0,55	8,62
820,00	0,76	0,00	20,00	0,39	0,22	7,70	4,30
840,00	1,09	0,00	20,00	0,93	0,00	18,50	0,00
860,00	1,18	0,00	20,00	1,14	0,00	22,70	0,00
880,00	0,89	0,00	20,00	1,04	0,00	20,70	0,00
900,00	0,82	0,00	20,00	0,86	0,00	17,10	0,00
920,00	0,74	0,00	20,00	0,78	0,00	15,60	0,00
940,00	0,76	0,00	20,00	0,75	0,00	15,00	0,00
951,96	0,54	0,00	11,96	0,65	0,00	7,77	0,00
959,87	0,39	0,01	7,91	0,47	0,01	3,68	0,04
980,00	0,19	0,03	20,13	0,29	0,02	5,84	0,40
1000,00	0,18	0,03	20,00	0,19	0,03	3,70	0,60
1020,00	0,15	0,05	20,00	0,17	0,04	3,30	0,80
1044,69	0,18	0,03	24,69	0,17	0,04	4,07	0,99
1060,93	0,16	0,05	16,24	0,17	0,04	2,76	0,65
1080,00	0,12	0,09	19,07	0,14	0,07	2,67	1,33
1090,54	0,14	0,06	10,54	0,13	0,08	1,37	0,79
1098,33	0,12	0,10	7,79	0,13	0,08	1,01	0,62



1120,00	0,09	0,25	21,67	0,11	0,18	2,28	3,79
1140,00	0,16	0,04	20,00	0,13	0,15	2,50	2,90
1162,16	0,02	0,38	22,16	0,09	0,21	1,99	4,65
1171,68	0,02	0,37	9,52	0,02	0,38	0,19	3,57
1180,00	0,02	0,38	8,32	0,02	0,38	0,17	3,12
1200,00	0,03	0,27	20,00	0,03	0,33	0,50	6,50
1220,00	0,02	0,34	20,00	0,03	0,31	0,50	6,10
1240,00	0,03	0,25	20,00	0,03	0,30	0,50	5,90
1260,00	0,08	0,08	20,00	0,06	0,17	1,10	3,30
1280,00	0,08	0,09	20,00	0,08	0,09	1,60	1,70
1300,00	0,00	1,27	20,00	0,04	0,68	0,80	13,60
1320,48	0,27	0,02	20,48	0,14	0,65	2,76	13,21
						<b>240,05</b>	<b>3013,53</b>

\*Tabelę wykonano metodą przekrojów poprzecznych.

Objętość zdjętego humusu wynosi 6930 m<sup>2</sup>. W ramach robót ziemnych należy wykonać 240 m<sup>3</sup> wykopów (materiał z wykopu do wbudowania w nasyp) oraz 8555 m<sup>3</sup> nasypów (tj. 5541 m<sup>3</sup> uzupełnienia po wymianie gruntów + 3013 m<sup>3</sup> nasypów).

Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę że przedmiary dostarczone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy a składana oferta musi być ofertą z ceną ryczałtową.

#### Pytanie 7

W PB i PW brak jest rysunków konstrukcyjnych stojaka rowerowego zintegrowanego. Prosimy o załączenie.

#### Odpowiedź na pytanie 7

Zarówno w PB jak i PW zostały załączone rysunki stojaków – nr rysunku 10A. Na rysunku jest szczegół pojedynczego stojaka wraz z przedstawieniem połączenia (zintegrowania) 3 stojaków.

#### Pytanie 8

Prosimy o podanie konkretnego typu kabiny TOI TOI

#### Odpowiedź na pytanie 8

Zasady przetargu publicznego nie dopuszczają wskazania konkretnego produktu, dlatego w opisie kabina przenośna ma jedynie opisane parametry, które muszą być spełnione.

#### Pytanie 9

Według Zweryfikowanego zestawienia elementów wyposażenia MOR zał. Nr 1.6.1. do SIWZ w Grądach Woniecko i w Pniewie należy ustawić po 6 szt. stojaków na rowery. Prosimy o załączenie odpowiednich rysunków konstrukcyjnych.

#### Odpowiedź na pytanie 9

Zarówno w PB jak i PW zostały załączone rysunki stojaków – nr rysunku 10A. Na rysunku jest szczegół pojedynczego stojaka wraz z przedstawieniem połączenia (zintegrowania) 3 stojaków. W Grądach Woniecko oraz Pniewie zaplanowano ustawienie po 6 stojaków, tj. po 2 stojaki zintegrowane.



Zamawiający jednocześnie informuje, że wobec powyższych odpowiedzi ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert.

Nowe terminy to odpowiednio:

Termin złożenia ofert: 21.11.2014r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 21.11.2014r. godzina 11.00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  
**DYREKTOR**  
**Biura Inwestycji**  
**Jacek Ryszard Domański**