

BO-II.272.8.2013

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

W nawiązaniu do postępowania przetargowego na **Budowę elektrycznego linowego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z zapleczem i towarzyszącą infrastrukturą oraz budowę parku linowego i ścianki wspinaczkowej** informuję, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytania do zadania 1

Pytanie 1

1. Jaki zestaw solarny przyjąć do kosztorysu, gdyż w opisie jest: "zestaw solarny składający się z 10 kolektorów dachowych płaskich (...) oraz zasobnika buforowego o pojemności 1000 dm³ i podgrzewacza pojemnościowego o pojemności 750 dm³ z grzałką elektryczną 12 kW" natomiast w przedmiarze jest: "Zestaw solarny oparty na 5 kolektorach 24 rurowych oraz na zbiorniku 1-wężownicowym poj.1000 l "?

Odpowiedź:

Ad. 1

W załączniku nr 1.1 do SIWZ – uwagi do projektu zawarto zapis: „W dokumentacji projektowej występują rozbieżne ilości kolektorów słonecznych. **Ustalono: kolektory słoneczne w ilości 5 szt.**”

Należy przyjąć zestaw oparty na 5 kolektorach 24-rurowych zgodnie z zestawieniem zawartym w przedmiarze robót, poz. 1.6.1.

Pytania 2

Zamawiający w przedmiarze dot. zadania 1 w poz. „39: KNR 2-01 0510-03 poz. zast” wskazuje na wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w ilości 2550 m².

Prosimy o wyjaśnienia:

1. Na jakim podłożu ma być zamontowana sztuczna trawa?
2. Czy ma być to trawa sportowa czy dekoracyjna?
3. Jak ma być przymocowana do podłoża?
4. Jak ma mieć parametry techniczne?
5. Czy ma być wypełniona piaskiem kwarcowym i/lub granulem gumowym?

Odpowiedź:

Ad.1,2,3,4, i 5

W przedmiarze pojawił się zapis mówiący o „sztucznej” trawie, w domyśle miało to oznaczać trawę gotową układaną na budowie.

Projekt nie przewiduje aplikacji nawierzchni ze sztucznej trawy, zapis w poz. 39 jest nieprecyzyjny, obmiar prawidłowy. Nawierzchnię trawiastą należy wykonać zgodnie z „Opisem technicznym do projektu budowlanego zaplecza elektrycznego wyciągu nart wodnych (...)” punkt 11.

Generalnie: ze względu na lokalizację nawierzchni trawiastej, głównie na skarpach, należy realizować ją na wzmocnionym (siatką do wzmacniania skarp) podłożu obsiewając (hydrosiew) zadarniającymi gatunkami traw lub układać trawę z rolki (dobre gatunki traw) i wykonać jej kołkowanie.