# WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZABEZPIECZENIU I PRZEBUDOWIE „SIECI SZEROKOPASMOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE" W ZWIĄZKU Z REALIZACJA INWESTYCJI PRZEBUDOWY MOSTU W M. PSZCZÓŁCZYN PRZEZ RZEKĘ KURÓWKĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DOJAZDÓW.

| | |
|---|---|
| **Tytuł** | Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i przebudowie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie" w związku z realizacja inwestycji przebudowy mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów. |
| **Typ Zamówienia** | Transakcje nieobjęte ustawą Pzp |
| **NR Zamówienia** | DSI-V.2635.7.6.2020 |
| **Kategoria** | Usługi |
| **Status Postępowania** | W trakcie |
| **Termin składania ofert** | 2020-06-10 |

DSI-V.2635.7.6.2020 Białystok, 04.06.2020r.

**Zapytanie ofertowe.**

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i przebudowie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie" w związku z realizacja inwestycji przebudowy mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.

Przebudowa SSPW WP uwarunkowana jest przebudową przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę. Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia przebudowy mostu w miejscowości Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów nie obejmująca przebudowy SSPW WP opublikowana została przez ZDP w Wysokiem Mazowieckiem na stronie internetowej http://bip.zdp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne dnia 17.04.2020r.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania w przypadku odstąpienia zarządcy drogi od przebudowy mostu w miejscowości Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.**

**I. Miejsce świadczenia usługi:**

Odcinek Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr 2060B od mostu przez rzekę Kurówkę do zasobnika A1.19/Z-1.032 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg Pszczółczyn – Kurowo-Kolonia (gmina Kobylin-Borzymy).

**II. Termin świadczenia usługi (obowiązywania umowy):**

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynikać z harmonogramu o którym mowa w § umowy.

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy SSPW uwarunkowanej przebudową mostu w m. Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- I etap przebudowa tymczasowa rurociągu SSPW wraz z kablami światłowodowymi w celu lokalizacji infrastruktury SSPW w taki sposób aby nie kolidowała z pracami przebudowy mostu przez rzekę Kurówkę. Prace należy wykonać przed rozpoczęciem przebudowy mostu.

- II etap przebudowa docelowa rurociągu SSPW wraz z kablami światłowodowymi z lokalizacją infrastruktury SSPW WP w poboczu gruntowym nad konstrukcją mostu.

**1. Prace przygotowawcze.**

a. Uzgodnienie harmonogramów realizacji prac z Zamawiającym, Wykonawcą oraz Inwestorem.

**2. I etap przebudowa tymczasowa rurociągu SSPW**

a. Odkrycie rurociągu światłowodowego punkt „A" w pasie drogi powiatowej w km ok. 11+600 oraz punkt „B" w km ok. 11+655 zaznaczonych na rysunku w załączniku nr 2.
b. Tymczasowe ułożenie bez zagłębiania rurociągu 2xHDPE40 z wyróżnikami czerwonym oraz niebieskim zgodnie z rysunkiem załącznik nr 2 w sposób niekolidujący z przebudową mostu.
c. Przebudowę kabli światłowodowych SAG-001/48.I oraz DYA-003/48.I realizować w ramach prac planowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

c. Przebudowę kabli światłowodowych SAG-001/48J oraz DYA-003/48J realizować w ramach prac planowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
d. Rozpięcie kabla światłowodowego DYA-003/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
e. Wycofanie kabla światłowodowego DYA-003/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem niebieskim od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B" na odcinku ok. 440m.
f. Wprowadzenie kabla światłowodowego DYA-003/48J od punktu „B" przez tymczasowy rurociąg poprzez punkt „A" do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 450m.
g. Wykonanie spawów kabla światłowodowego DYA-003/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – zespawać tylko pierwsze 4 włókna z każdej z 4 tub – łącznie 16 spawów
h. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.
i. Rozpięcie kabla światłowodowego SAG-001/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
j. Wycofanie kabla światłowodowego SAG-001/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem czerwonym od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B" na odcinku ok. 440m.
k. Wprowadzenie kabla światłowodowego SAG-001/48J od punktu „B" przez tymczasowy rurociąg poprzez punkt „A" do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 450m.
l. Wykonanie spawów kabla światłowodowego SAG-001/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – zespawać 4 włókna z tuby pierwszej, 2 włókna z tuby 3 oraz 2 włókna z tuby 4 – łącznie 8 spawów.
m. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.

### 3. II etap przebudowa docelowa rurociągu SSPW

a. Ułożenie w poboczu gruntowym nad konstrukcją mostu rury ochronnej RHDPEp140/8 wypełnionej 4xHDPE40 i taśmą lokalizacyjną,
b. Przebudowę kabli światłowodowych SAG-001/48J oraz DYA-003/48J realizować w ramach prac planowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
c. Rozpięcie kabla światłowodowego DYA-003/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
d. Wycofanie kabla światłowodowego DYA-003/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem niebieskim od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B" na odcinku ok. 450m.
e. Wprowadzenie kabla światłowodowego DYA-003/48J od punktu „B" przez wybudowany rurociąg poprzez punkt „A" do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 440m.
f. Wykonanie spawów kabla światłowodowego DYA-003/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – łącznie 48 spawów.
g. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.
h. Rozpięcie kabla światłowodowego SAG-001/48J w złączu zlokalizowanym w zasobniku A1.19/Z-1.032.
i. Wycofanie kabla światłowodowego SAG-001/48J zlokalizowanego w rurze z wyróżnikiem czerwonym od zasobnika A1.19/Z-1.032 do punktu „B" na odcinku ok. 450m.
j. Wprowadzenie kabla światłowodowego SAG-001/48J od punktu „B" przez wybudowany rurociąg nad konstrukcją mostu poprzez punkt „A" do zasobnika A1.19/Z-1.032 na odcinku ok. 440m.
k. Wykonanie spawów kabla światłowodowego SAG-001/48J w zasobniku A1.19/Z-1.032 – łącznie 48 spawów.
l. Miejsca łączenia rurociągu istniejącego i przebudowywanego oznaczyć znacznikami EMS, połączyć taśmy lokalizacyjne oraz taśmy ostrzegawcze.
m. Przestawić słupek oznaczeniowy SO zlokalizowany na wysokości działki nr 154 zgodnie ze zmienionym przebiegiem SSPW WP.
n. Potwierdzić z Zamawiającym poprawność realizacji połączeń.

4. Pomiary światłowodowe wykona samodzielnie Zamawiający i przekaże do załączenia w dokumentacji powykonawczej.

5. Wykonać i przekazać dokumentację powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej z plikami .pdf i wersją edytowalną;

6. Udzielenie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

**Zestawienie ważniejszych materiałów:**

| lp | Nazwa materiału | j.m. | Ilość szacunkowa | uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem niebieskim | m | 70 | rura wykorzystana zostanie w I etapie oraz ponownie w II etapie |
| 2 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem czerwonym | m | 70 | rura wykorzystana zostanie w I etapie oraz ponownie w II etapie |
| 3 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem zielonym | m | 60 | rura wykorzystana zostanie w II etapie |
| 4 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwą poślizgową, z wyróżnikiem białym | m | 60 | rura wykorzystana zostanie w II etapie |
| 5 | Złączka skręcana do rur RHDPEp40/3,7 | m | 8 | |
| 6 | Rura RHDPEp140/8 | m | 40 | |
| 7 | Uszczelnienia rur HDPE40 | szt. | 2 | |
| 8 | Osłonka spawu światłowodu | szt. | wg potrzeb | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Znacznik elektromagnetyczny EMS | szt. | 2 |
| 10. | Taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z napisem "UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" | m | 70 |
| 11. | Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową, w kolorze pomarańczowym z napisem "UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" | m | 70 |

Materiały nabywane są przez Wykonawcę. Każdy zastosowany materiał powinien mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski (np. atest, certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną). Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji inwestycji.

**IV. Kryteria wyboru oferty:**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena -100%.

**V. Termin i sposób złożenia oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Oferta powinna:

a) posiadać datę sporządzenia,

b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

c) zawierać cenę oferty brutto oraz netto wraz z stawką VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia

d) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

4. Do oferty należy dołączyć kopię wypisu z rejestru CEIDG lub KRS wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w nieprzekraczalnym **terminie do godz. 15:00 do dnia 10.06.2020r**., albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na w/w adres z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego DSI-V.2635.7.6.2020". W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu w/w oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania w przypadku odstąpienia zarządcy drogi od przebudowy mostu w miejscowości Pszczółczyn przez rzekę Kurówkę wraz z rozbudową dojazdów.

8. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:

- powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Pan Grzegorz Stelmaszek, tel. 85 66 54 500 oraz Pan Jerzy Jakubiuk, tel. 85 66 54 606.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Formularz ofertowy.
- Dokumentacja dotycząca sposobu przebudowy SSPW.
- Dokumentacja techniczna SSPW.
- Wzór umowy.

zał_1_formularz_oferty.zip ( 242.96 KB )
Załącznik nr 1 formularz oferty.

zał_2_dok_przebudowy_SSPW.pdf ( 645.18 KB )
Załącznik nr 2 - dokumentacja dotycząca sposobu przebudowy SSPW

zał_3_dok_techn_SSPW.pdf ( 512.06 KB )
Załącznik nr 3 - dokumentacja techniczna SSPW

zał_4_wzór umowy Pszczółczyn.pdf ( 162.48 KB )
Załącznik nr 4 - wzór umowy

### Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**
Wytwarzający / odpowiadający: **Jerzy Jakubiuk**
Wprowadzający: **Jerzy Jakubiuk**
Data modyfikacji: **2020-06-04**
Opublikował: **Jerzy Jakubiuk**
Data publikacji: **2020-06-04**
Rejestr zmian

| Wydruk PDF | Drukuj |
| --- | --- |