

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu posesji WSPR w Suwałkach
ADRES INWESTYCJI : 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 11
INWESTOR : WSPR w Suwałkach
ADRES INWESTORA : 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Siemiaszko
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga dojazdowa na parking			
1 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 120.0	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
2 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 120.0	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
3 d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 14.87	m m	14.870	
				RAZEM	14.870
4 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 350.0	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5 d.1	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 350.0	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
6 d.1	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 350.0	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
7 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 350.0	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
8 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm 18.0*2.0	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
9 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (3.0+1.0)*0.5*2.0*100.0	m ³ m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
10 d.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 93.0	m m	93.000	
				RAZEM	93.000
11 d.1	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1	wycena indywidualna	Odwodnienie liniowe placu - pod ruch ciężki 3*6.50	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
14 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (3.0+1.0)*0.5*2.0*100.0	m ³ m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
15 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 400	m ³ m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
16 d.1	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm 18*2	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
17 d.1	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000