

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 19-01 0426-0400 Rozebrawie pokrycia słomą (strzeszakami) i gontami. Gont pojedynczy, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	125,0000
2. KNR 19-01 0425-0100 Rozebrawie ołacenia i deskowania połaci dachu. Ołacenie, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	125,0000
3. KNR 19-01 0416-0900 Wymiana odeskowania i ołacenia dachu. Wymiana ołacenia przy odstępie lat pow. 24 mm Jednostka: 1 m2	125,0000
4. KNR 19-01 0416-0200 Wymiana odeskowania i ołacenia dachu. Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm, na styk Jednostka: 1 m2	125,0000
5. KNR 19-01 0503-0500 Krycie dachu papą na podłożu drewnianym. Papa asfaltowa, jedna warstwa Jednostka: 1 m2	125,0000
6. KNR 19-01 0415-0400 Krycie dachu gontami lupanymi i trzcina. Krycie gontami, nachylenie połaci do 85%, podwójnie Jednostka: 1 m2	125,0000
7. Kalkulacja własna rozebranie odgromówki Jednostka: kpl	1,0000
8. Kalkulacja własna rozeb. szalówki Jednostka: kpl	1,0000
9. Kalkulacja własna rozebranie i odtwozenie ko Jednostka: kpl	1,0000
10. Kalkulacja własna naprawa kon. dachu Jednostka: kpl	1,0000
11. Kalkulacja własna obróbka blach. komina Jednostka: kpl	1,0000
12. Kalkulacja własna obróbka deskami kalenicy , Jednostka: kpl	1,0000
13. Kalkulacja własna przycięcie ozdobne gontu na Jednostka: kpl	1,0000

Opis robót	Ilość robót
14. Kalkulacja własna szalowanie okapu , szczytu	
Jednostka: kpl	1,0000
15. Kalkulacja własna obróbka lunet	
Jednostka: kpl	1,0000
16. Kalkulacja własna obróbka okna ganku	
Jednostka: kpl	1,0000

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 19-01 0426-0400 Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i gontami. Gont pojedynczy, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	260,0000
2. KNR 19-01 0425-0100 Rozebranie ołacenia i deskowania połaci dachu. Ołacenie, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	260,0000
3. Kalkulacja własna rozebranie starej szalówki Jednostka: kpl	1,0000
4. Kalkulacja własna naprawa kon. dachu Jednostka: kpl	1,0000
5. KNR 19-01 0416-0900 Wymiana odeskowania i ołacenia dachu. Wymiana ołacenia przy odstępach lat pow. 24 mm Jednostka: 1 m2	260,0000
6. KNR 19-01 0415-0400 Krycie dachu gontami łupanymi i trzciną. Krycie gontami, nachylenie połaci do 85%, podwójnie Jednostka: 1 m2	260,0000
7. Kalkulacja własna szalowanie ei. budynku Jednostka: kpl	1,0000
8. Kalkulacja własna odtworzenie ozdób na 2 luk Jednostka: kpl	1,0000
9. Kalkulacja własna odtworzenie 3 szt. kom. we Jednostka: kpl	1,0000
10. Kalkulacja własna obrobienie deskami kalenic Jednostka: kpl	1,0000
11. Kalkulacja własna ozdobne przycięcie gontu n Jednostka: kpl	1,0000

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 19-01 0426-0400 Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i gontami. Gont pojedynczy, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	85,0000
2. KNR 19-01 0425-0100 Rozebranie ołacenia i deskowania połaci dachu. Ołacenie, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	85,0000
3. Kalkulacja własna rozebranie starej szalówki Jednostka: kpl	1,0000
4. Kalkulacja własna naprawa kon. dachu Jednostka: kpl	1,0000
5. KNR 19-01 0416-0900 Wymiana odeskowania i ołacenia dachu. Wymiana ołacenia przy odstępnie lat pow. 24 mm Jednostka: 1 m2	85,0000
6. KNR 19-01 0416-0200 Wymiana odeskowania i ołacenia dachu. Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm, na styk Jednostka: 1 m2	85,0000
7. KNR 19-01 0503-0500 Krycie dachu papą na podłożu drewnianym. Papa asfaltowa, jedna warstwa Jednostka: 1 m2	85,0000
8. KNR 19-01 0415-0400 Krycie dachu gontami łupanymi i trzciną. Krycie gontami, nachylenie połaci do 85%, podwójnie Jednostka: 1 m2	85,0000
9. Kalkulacja własna ułożenie szalówki Jednostka: kpl	1,0000
10. Kalkulacja własna obrobienie 2szt kukawek i Jednostka: kpl	1,0000
11. Kalkulacja własna obróbka kalenicy brzegów o Jednostka: kpl	1,0000
12. Kalkulacja własna ozdobne przycięcie gontu n Jednostka: kpl	1,0000
13. Kalkulacja własna wymiana 2szt belek balkono Jednostka: kpl	1,0000

Opis robót	Ilość robót
14. Kalkulacja własna wymiana desek na balkonie	1,0000
Jednostka: kpl	

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 19-01 0426-0400 Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i gontami. Gont pojedynczy, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	70,0000
2. KNR 19-01 0425-0100 Rozebranie ołacenia i deskowania połaci dachu. Ołacenie, nachylenie połaci dachu do 85 % Jednostka: 1 m2	70,0000
3. KNR 19-01 0416-0900 Wymiana odeskowania i ołacenia dachu. Wymiana ołacenia przy odstępach lat pow. 24 mm Jednostka: 1 m2	70,0000
4. KNR 19-01 0415-0400 Krycie dachu gontami łupanymi i trzciną. Krycie gontami, nachylenie połaci do 85%, podwójnie Jednostka: 1 m2	70,0000
5. Kalkulacja własna Rozebranie odgromówki Jednostka: kpl	1,0000
6. Kalkulacja własna rozebranie i odwołanie ko Jednostka: kpl	1,0000
7. Kalkulacja własna rozebranie szalówki Jednostka: kpl	1,0000
8. Kalkulacja własna naprawa kon. dachu Jednostka: kpl	1,0000
9. Kalkulacja własna obróbka blach. komina Jednostka: kpl	1,0000
10. Kalkulacja własna obrobienie deskami kalenic Jednostka: kpl	1,0000
11. Kalkulacja własna przycięcie ozdobne gontu n Jednostka: kpl	1,0000

