
2-08-26 <> PRZEDMIAR ROBÓT przebudowa budynku kempingowego nr 6

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO : PRZEBUDOWA - BUDYNEK KEMPINGOWY oznaczony 50 <> KEMPING EKO-FUN <>
ADRES INWESTYCJI : Czarna Wieś gmina Rajgród działka nr geod 12/1
ZAMAWIAJĄCY : SAKANA S.A.
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Warszawa ul. Nizinna 12 lokal U1
KOD CPV : 45255100-3 - PRACE BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ : roty remontowo - budowlane
: inż. Andrzej Kicman
DATA OPRACOWANIA : 31 sierpień 2012 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania
31 sierpień 2012 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa - budynek kempingowy oznaczenie 6					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01 d.1 0438-04	Rozebranie oszalowania zewnętrznego i wewnętrznego ścian zewnętrznych 2.4*2*[5.74+4.28+5.34+3.98]-2*[2*1.6+0.9*2.10]	m ² m ²	 82.65	 82.65
				RAZEM	82.65
2	KNR-W 2-02 d.1 1020-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych NAKŁADY tylko 0,4*R 0.9*2.1	m ² m ²	 1.89	 1.89
				RAZEM	1.89
3	KNR-W 2-02 d.1 1001-03 analogia	Demontaż - okna drewniane NAKŁADY tylko 0,4xR 2.0*1.5	m ² m ²	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych listwami przyściennymi 5.34*3.98	m ² m ²	 21.25	 21.25
				RAZEM	21.25
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy [2.49+3.11]*5.75	m ² m ²	 32.20	 32.20
				RAZEM	32.20
6	KNR-W 2-02 d.1 0410-01 analogia	Rozebranie ołacenia z desek na dachu NAKŁADY tylko 0,4xR [2.49+3.11]* 5.75	m ² m ²	 32.20	 32.20
				RAZEM	32.20
7	KNR-W 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza istniejących elementów drewnianych dachu, ścian zewnętrznych, legarów podłogowych, metodą smarowania preparatami solowymi 18.0	m ² m ²	 18.00	 18.00
				RAZEM	18.00
8	Kalkulacja własna d.1	Utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki – przyjęto dwie warstwy 32,20* c.w [4,2*2 + lepik 1,2]	 kg	 309,12	 309,12
				RAZEM	309,12