

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : 15-406 Białystok, działki nr 1690/70, 1690/126 obręb 11 Śródmieście
INWESTOR : WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
ADRES INWESTORA : 15-888 BIAŁYSTOK , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Mariusz Stepaniuk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2019r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2019r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Prace przygotowawcze			
1	wycena indywidualna	ST-O.00	Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	KNR 4-01-0212-03	ST-B.01	Rozbiórka żelbetowych powierzchni płyt	m ³		
d.1			1.5*0.6*0.12	m ³	0.11	
					RAZEM	0.11
3	KNR 4-01-0108-1100	ST-B.01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1			1.5*0.6*0.12	m ³	0.11	
					RAZEM	0.11
4	KNR 4-01-0108-1200	ST-B.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1			0.11*(10-1)	m ³	0.99	
					RAZEM	0.99
2			Ogrodzenie			
5	KNR 4-01-0203-08 z.sz. 2.6.9905-01	ST-B.01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ -uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych	m ³		
d.2			0.11	m ³	0.11	
					RAZEM	0.11
6	KNNR 7-0208-05	ST-B.02	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg (słupki wys. 2,0m, 2,42m, 2,45m, 2,80m, 3,0m) (384.952+68.046+859.854+29.791+37.178+27.844)*0.001	t		
d.2				t	1.41	
					RAZEM	1.41
7	KNR 5-08-0803-03	ST-B.02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm ³ -otwory do montażu kotw chemicznych M12	szt.		
d.2			15*6+38*4	szt.	242.00	
					RAZEM	242.00
8	KNR 4-01-0322-01 analogia	ST-B.02	Kotwienie elementów ogrodzenia do podłoża np. za pomocą kotw chemicznych M12 HIT-HY150 + HAS wraz z zakupem kotw	szt.		
d.2			15*6+38*4	szt.	242.00	
					RAZEM	242.00
9	KNNR 7-0208-06	ST-B.02	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg -przęsło indywidualne 220 cm	t		
d.2			77.408*0.001	t	0.08	
					RAZEM	0.08
10	KNR 2-02-1210-03 analiza indywidualna	ST-B.02	Przęsła stalowe istniejące do adaptacji przerobienie/skrócenie/wydłużenie	m ²		
d.2			52 szt. koszt robocizny bez czyszczenia i malowania.	m ²	265.80	
			132.90*2.0		RAZEM	265.80
11	KNNR-W 2-071504-07 analogia	ST-B.02	Osadzenie gotowych pręseł ze stali do słupków stalowych	szt		
d.2			53	szt	53.00	
					RAZEM	53.00
12	KNR-W 7-12 0101-02	ST-B.03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2			132.90*2.0	m ²	265.80	
					RAZEM	265.80
13	KNR-W 7-12 0208-02	ST-B.03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.2			132.90*2.0	m ²	265.80	
					RAZEM	265.80